



СМЕТА					
	Комната №1. Черновые отделочные работы	ед изм	кол	цена	сумма
полы	Грунтовка пола	м2	21,12	48	1013,76
полы	Устройство наливных полов	м2	21,12	336	7096,32
	Стены				
стены	Грунтовка стен	м2	44,50	50	2225,10
стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	44,50	480	21360,96
стены	Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	44,50	348	15486,70
	Откосы				
откосы	Шпатлевка откосов, углов	м/п	8,00	216	1728,00
	Потолки				
потолки	Грунтовка потолков	м2	21,12	60	1267,20
потолки	Шпатлевка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	7,25	456	3306,00
потолки	Устройство коробов из ГКЛ	м/п	18,68	1200	22416,00
Итого по разделу (черновые отделочные работы)					75900,04
	Комната №1. Чистовые отделочные работы	ед изм	кол	цена	сумма
	Полы				
полы	Укладка ламината	м2	21,12	372	7856,64
полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	18,68	120	2241,60
	Стены				
стены	Оклейка стен обоями с подбором	м2	44,50	270	12015,54
	Потолки				
потолки	Монтаж плинтуса до 5 см включая шпатлевку и покраску	м/п	18,68	250	4670,00
потолки	Окраска потолка в 2 слоя	м2	7,25	216	1566,00
потолки	Устройство натяжного потолка	м2	14,12	700	9884,00
	Двери, окна				
двери	Установка двери межкомнатной(коробка,петли,полотно,наличники 5м)	шт	1,00	3000	3000,00
	Прочие				
прочие	Установка карнизов	м/п	3,84	150	576,00
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)					41809,78
	Комната №1. Электромонтажные работы	ед изм	кол	цена	сумма
электр	Штробление бетонных стен под эл.кабель	м/п	1,85	480	888,00
электр	Заделка штроб	м/п	1,85	54	99,90
электр	Высверливание чаши под подрозетник в бетоне	шт	9,00	360	3240,00
электр	Установка подрозетника	шт	9,00	72	648,00
электр	Установка механизма электроточки	шт	9,00	240	2160,00
электр	Прокладка кабеля	м/п	37,36	60	2241,60
электр	Установка светильников точечных	шт	10,00	420	4200,00
электр	Установка люстры (без сборки люстры)**	шт	1,00	600	600,00
Итого по разделу (электромонтажные работы)					14077,50
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ					131787,32
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ С УЧЕТОМ СКИДКИ			15,0	%	112019,22